

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน


โครงการขุดลอกห้วยเกาะ หมู่ที่ 7 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าขนอน
 ปริมาณงาน ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน

รายละเอียดตามแบบรูปรายการของเทศบาลตำบลท่าขนอนกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานวางป่า							
	ค่าลากวางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2,880.00	2.41	6,940.80	1.3375	3.22	9,283.32
2	งานขุดลอก		-	-	-	-	-	-
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	14,987.79	25.61	383,837.30	1.3375	34.25	513,382.39
	ค่าตัดคันดิน	ลบ.ม.	1,113.75	8.31	9,255.26	1.3375	11.11	12,378.91
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					400,033.36		รวม	535,044.62
							ปรับยอด	535,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 400,033.36
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าขนอน เลขที่ 107 /2562 ลว 23 มี.ค. 2563
 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) 
 (นายวิรัช จิตตรง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายพัฒนชัช อำนวยโรจนจินดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายเมธา รัชชะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง